



Технические данные

Материал		
верхний и нижний слой	полипропилен	
мембрана	полипропилен	
самоклеющиеся полосы	водостойкий клей SOLID	

Свойства	Норма	Значение
цвет		зелёный
плотность	EN 1849-2	130 г/м ²
толщина	EN 1849-2	0,45 мм
коэф. сопротивл. диффузии водяного пара μ	EN 1931	5 000
коэффициент sd	EN 1931	2,30 м
класс пожарной опасности	EN 13501-1	E
стойкость к прямому воздействию атмосферных явлений		3 месяца
водонепроницаемость шва «connect» или TESCON VANA	EN 13859-1	W1
сопротивление водопрооницанию	EN 1928	W1
водяной столб	EN ISO 811	> 2 500 мм
воздухонепроницаемость	EN 12114	испытано
максимальное растягивающее усилие вдоль/поперек	EN 12311-2	230 Н/5 см / 200 Н/5 см
растяжение вдоль/поперек	EN 12311-2	90 % / 90 %
прочность на разрыв вдоль/поперек	EN 12310-1	120 Н / 115 Н
долговечность, тест на искусственное старение	EN 1296 / EN 1931	пройден
эксплуатационная температура	EN 1109, EN 1296, EN 1297	длительное воздействие от -40 °C до +100 °C
теплопроводность		0,04 Вт/(м·K)
маркировка CE	EN 13984	есть

Область применения

Используется в качестве пароизоляционной и воздухонепроницаемой мембраны поверх деревянного настила под любым утеплителем в диффузно-открытых снаружи конструкциях (в качестве ветровлагозащитной мембраны используйте, например, SOLITEX MENTO 3000).

Форма поставки

артикул	GTIN	длина	ширина	в упак.	вес	упаковка	палета
10099	4026639011336	50 м	1,5 м	75 м ²	10 кг	1	20

Преимущества

- ✓ Защищает конструкцию на этапе строительства от воздействия атмосферных осадков при уклоне кровли от 10°
- ✓ Водоотталкивающая и водостойкая мембрана; износостойкая, при монтаже мембраны поверх твердого основания по ней можно ходить
- ✓ Пароизоляция и воздухонепроницаемая защита от конвективных потоков в одном
- ✓ Обладает лучшими результатами по итогам теста на отсутствие вредных веществ, испытания проведены по схеме AgBB / ISO 16000
- ✓ Быстрое и надежное соединение мембран за счет имеющихся по краям мембраны клейких полос по технологии connect

Общие требования

Монтаж мембраны pro clima DA connect осуществлять маркированной стороной к себе, внатяжку, горизонтально (параллельно карнизному свесу). Вес теплоизоляции должен компенсироваться за счет деревянной обшивки.

Герметичности соединений мембраны можно достичь только при условии отсутствия сладок. При высоком уровне влажности (например, на этапе строительства) необходимо обеспечить частое и регулярное проветривание помещения. Для быстрого устранения влаги от мокрых работ на этапе строительства сквозного проветривания от случая к случаю недостаточно, по возможности использовать строительный осушитель.

Чтобы избежать возникновения конденсата, уложите утеплитель сразу после герметичной изоляции всех стыков и примыканий мембраны DA connect. Это требование особенно критично при строительстве зимой.

Крепление

- Укладывать внахлест шириной минимум 10 см.
- Для крепления мембран использовать скобы шириной минимум 10 см и длиной минимум 8 мм. Крепление осуществлять только в зоне нахлеста мембран. Максимальное расстояние между скобами должно составлять от 10 до 15 см.

Tested for hazardous
substances according to



Представленные технические данные основаны на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием проинформируем об актуальном состоянии технических знаний в момент появления новой публикации.

Дальнейшую информацию о монтаже и деталях конструкции вы найдете в рекомендациях при проектировании и монтаже pro clima. При возникновении вопросов свяжитесь с нами по телефону технической поддержки pro clima + 49 62 02 - 27 82.45.

MOLL

bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de